

ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



POLICÍA NACIONAL

Popayán, 31 de agosto de 2022

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número PN DIRAF SA MC 178 2022 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EDIFICIO ATENCIÓN AL CIUDADANO E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1-B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA HUILA, A PRECIOOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE,

RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

CONSECUTIVO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DD/MM/AA	FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA	MODALIDAD *			% PART	VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.
				I	UT	C				
1	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	03/11/2015	05/09/2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	95%	8727.61	2-26	746-755
2	Nombre del contratante	DD/MM/AA	DD/MM/AA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	00	00	00
3	Nombre del contratante	DD/MM/AA	DD/MM/AA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	00	00	00
4	Nombre del contratante	DD/MM/AA	DD/MM/AA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	00	00	00
5	Nombre del contratante	DD/MM/AA	DD/MM/AA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	00	00	00
TOTAL								8727.61		

* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO

Nota: el diligenciamiento del presente formulario se hará conforme a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: CONSORCIO PONAL LYM

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: LUISA FERNANDA PATIÑO RAMIREZ

Identificación (C.C ☒ C.E. ☐): 1.061.754.434 DE POPAYÁN



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.
CONTRATANTE
CONTRATISTA

INTERVENTOR

SUPERVISOR
OBJETO

1086-2015
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
ING. JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI
CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1 EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONAL No. 03
VALOR TOTAL
PLAZO INICIAL
PLAZO ADICIONAL No. 01
PLAZO ADICIONAL No. 02
PLAZO ADICIONAL No. 04
PLAZO TOTAL

CDP N° 2818 del 25 de Mayo de 2015, CDP N° 1614 del 23 de Febrero de 2017
\$ 5,212,917,082.00
\$ 1,244,795,598.00
\$ 6,457,712,680.00
OCHO (08) MESES
DOS (02) MESES
TRES (03) MESES
UN (01) MES
CATORCE (14) MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los CINCO (05) días del mes de SEPTIEMBRE de 2017, se reunieron los Ingenieros: YOLANDA CABRERA BALCAZAR, en representación del CONSORCIO MIRAFLORES, en su calidad de Interventora y MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA, en representación del CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA del contrato de obra pública No.1086-2015.

3. CRONOLOGIA


FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO
SUSPENSIÓN No. 01
REINICIO No. 01
SUSPENSIÓN No. 02
REINICIO No. 02
SUSPENSIÓN No. 03
REINICIO No. 03
PLAZO ADICIONAL No. 01
PLAZO ADICIONAL No. 02
PLAZO ADICIONAL No. 04
PLAZO TOTAL
VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 04
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 06
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

23 de julio de 2015
3 de noviembre de 2015
3 de julio de 2016
24 de junio de 2016
24 de noviembre de 2016
3 de abril de 2017
30 de mayo de 2017
9 de junio de 2017
17 de julio de 2017
DOS (02) MESES
TRES (03) MESES
UN (01) MES
CATORCE (14) MESES
5 de septiembre de 2017
4 de diciembre de 2015
14 de marzo de 2016
13 de junio de 2016
22 de junio de 2016
30 de noviembre de 2016
31 de mayo de 2017
25 de julio de 2017
5 de septiembre de 2017

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALORES ADICIONALES
VALOR OBRA CONTRATADA

\$ 5,212,917,082.00
\$ 1,244,795,598.00
\$ 6,457,712,680.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Gobernación
del Cauca

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT
I.	PRELIMINARES		
1.01	Campamento		
1.02	Valla Informativa de 6 m 2	M2	90.00
1.03	Localización y replanteo con equipo	UN	1.00
1.04	Cerramiento perimetral en yute y guadua	M2	4,970.00
II.	MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS	ML	341.00
2.01	Descapote a maquina mas retiro		
2.02	Excavaciones en material común*	M2	4,970.00
2.03	Nivelación de terreno para andenes y pavimento incl. corte manual	M3	2,278.69
2.04	Relleno Seleccionado, incluye suministro y compactación.	M3	107.45
III.	CONCRETOS		5,925.66
3.01	Solado limpieza e=0.05m cto 150 Mpa		
3.02	Viga de cimentación cto 21 Mpa 20x20m	M3	57.30
3.08	Columnas cto 21 Mpa . Incl. Formaletería	M3	16.14
3.09	Viga aérea cto 21 Mpa, Incl. Formaletería	M3	64.10
3.11	Suministro e instalacion de concreto de 3000 psi, impermeabilizado para paredes y fondo de tanque subterráneo	M3	119.64
3.12	Sum. i. E. Ins t. losa aerea cto 21 Mpa e=0.20 m . incl. Formaletería (Tapa tanque almacenamiento)	M2	27.95
3.13	Meson en concreto de 3000 psi, e=0,07 x 60 cm s de ancho.	ML	42.08
3.14	Concreto clase D (3000 psi) para andenes , e=0,07ms	M2	166.89
3.15	Suministro e instalacion de Bordillos de .15x.60, concreto 3.000 psi Incl. 0.875 kg de refuerzo en acero Incl. excavacion de .15x.15	ML	474.26
IV.	ACERO DE REFUERZO		253.73
4.01	Acero 420 Mpa corrugado		
V.	PISOS Y ENCHAPES	KG	93,662.25
5.01	Sum/inst. piso primario e=0.07m . 21 m pa	M2	2,623.97
5.02	Suministro e inst. de piso en Baldosa de granito tipo Alfa, color Blanco Huila de 33x33, Pulido y brillante	M2	1,980.02
5.05	Piso conductivo en granito pulido, incluye pulida, mortero 1:4 y dilataciones en bronce para s de partes	M2	25.47
5.06	Zocalo en media caña de granito pulido, 20 cm , Incluye dilataciones en bronce, arriba y abajo, pestaña a cero grados	ML	331.37
5.07	Poyo bajo meson	ML	154.07
5.08	Recubrimiento en acero inoxidable calibre 20 para mesones , ancho 0,60 m	ML	52.05
5.09	Recubrimiento en granito pulido para mesones mas media caña, mas base, mas faldó incluye dilatacion de bronce.	ML	257.12
5.10	Sum. i. E. Ins t. Guarda es coba en granito pulido (7cm x 33cm)	ML	1,362.34
VI.	MUROS Y PAÑETES		
6.02	Repello muros e=0.15 m . 19 Mpa	M2	7,295.83
6.03	Filos y dilataciones	ML	5,688.55
6.04	Media caña en mortero 1:4 para es quieros en uniones de muros y entre muros y cielo rasos	ML	378.97
VII.	ESTUCCO Y PINTURAS		
7.01	Sum /ins t. Estuco sob. repello nivelado 3 capas	M2	4,469.33
7.02	Sum /ins t. Pintura tipo I tres manos	M2	4,637.22
7.03	Suministro y aplicacion de pintura biocida tipo corona, tres manos	M2	992.38
7.05	Recubrimiento de muros en lamina de plomo de 2mm con acabado en drywall sobre plomo, incluye pintura	M2	59.02
7.06	Sumi. E. Ins t. Guardacamilla en PVC, sistema Clip, incluye terminales.	ML	330.80
7.07	Protectores de pared tipo es quieros, mismo material y color de guarda camilla	ML	147.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Gobernación
del Cauca

IX.	CARPINTERIA METALICA Y MADERA		
9.01	Puerta Triplex plomada 2m m (2'0,80 a 1,10), incluye marco de madera y cerradura	UN	2.00
9.02	Puerta entam borada de 1.00 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa pomo tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	51.00
9.03	Puerta entam borada de .90 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa pomo tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	17.00
9.04	Puerta entam borada de .85x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa pomo tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	10.00
9.05	Puerta entam borada de .80 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m , chapa pomo tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada caramelo ref. 003 . Suspendida en 4 bisagras . (2 superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	46.00
9.06	Suministro e instalacion de puertas de vaiven, de madera a dos hojas de 2,10 x 1,40, con visor, guarda camilla y cerradura.	UN	15.00
9.07	Marco metálico en lamina galvanizada cal 20, de 2,35 de alto x (1,0 , 0,9, 0,85...) , según puerta. Espesor variable de (0,11 a 0,15 m) , con luceta superior de 0,30 mínimo. Terminado en base wash primer, acondicionador de superficie, remate en laca negra semi mate. anclados sobre estructura en sistema liviano.	UN	181.00
9.08	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado para acceso de 10mm , incluye cerrojo de seguridad, manijas y visagras	M2	9.77
9.09	Suministro e instalacion de vidrio plomado. (0,60 X 0,70)	M2	0.12
9.10	Suministro e instalacion de ventana en aluminio corrediza	M2	243.59
9.11	Suministro e instalacion de divisiones de acero inox para baños y toma de muestras incluye puertas y accesorios.	M2	14.78
9.12	Suministro e instalacion de barras de seguridad, para minusvalidos long. .80m t, acabado cromado en acero inoxidable, diametro 1 1/2"	UN	4.00
X.	HIDRAULICA		
10.01	Tubería pvc 1/2 pg RDE 13.50	ML	
10.02	Tubería pvc 3/4 pg RDE 21.00	ML	10.38
10.03	Tubería pvc 1 pg RDE 21.00	ML	15.85
10.04	Tubería pvc 1 1/2 pg RDE 21	ML	155.17
10.05	Tubería pvc 2.0 pg RDE 21	ML	52.85
10.06	Sum e Ins t. tubería PVC 3 pg RDE 26	ML	128.25
10.07	Punto de agua fría PVC 1/2 pg piso	UN	387.17
10.08	Suministro e instalacion de llave de control de 1/2" - Red White o similar	UN	138.00
10.09	Suministro e instalacion de cajas plasticas de 20X20 para valvulas de paso	UN	



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Gobernación
del Cauca

XI.	APARATOS SANITARIOS Y DE RED CONTRA INCENDIOS		
11.01	Suministro e instalación fluxómetro ajustable	UN	
11.02	Suministro e instalación de sanitario nacional	UN	56.00
11.03	Orinal Blanco mediano con grifería	UN	56.00
11.04	Sum / Inst. de lavamanos nacional	UN	1.00
11.05	Suministro e instalación de ducha teléfono (lavado pacientes)	UN	61.00
11.06	suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable incluye grifería	UN	3.00
11.07	Sum / Instalación ducha sencilla, incluye llave	UN	35.00
11.08	Grifo para fregadero	UN	13.00
11.09	Suministro e instalación de incrustaciones en porcelana: jabonera, toallero, papetera, gancho este o similar.	UN	13.00
11.1	Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de acero inoxidable con grifería.	UN	56.00
11.11	Suministro e instalación de conjunto ducha de emergencia mixta, con lava-ojos, plato de la ducha de 24 cms. palanca triangular rígida, y el lava-ojos de 27 cms redondo, accesorios en acero inoxidable a prueba de corrosión y anticorrosivos, lavaojos con protectores en silicona, tubería galvanizada de 1" pintada en colores reflectivos, válvula en bronce, la ducha accionada con palanca; el lavaojos accionado con palanca o pedal, tipo exportación, altura 2,1 m.	UN	1.00
11.12	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e II	UN	5.00
11.13	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e III	UN	1.00
11.14	Siamesa de 3 o 4 pulgadas	UN	1.00
11.15	Sumi. E Inst. hidrante 3 pg. Con extremo que se requiera	UN	1.00
XII.	SANITARIA		1.00
12.01	Punto sanitario de 2 pg	UN	
12.02	Punto sanitario de 4 ppg	UN	145.00
12.03	Tubería pvc sanitaria de 2 pgs	UN	70.00
12.04	Sum inis tro e ins talacion tubería PVC s anitaria 3 pgs	ML	33.48
12.05	Tubería pvc sanitaria de 4 pgs	ML	190.90
12.06	Sum. E isnt. Tubería 6 pg	ML	398.64
12.07	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 8 pgs	ML	154.48
12.08	Sumi. e Inst. tubería PVC sanitaria 10 pg.	ML	93.32
12.09	Sumi. E Inst. tubería PVC sanitaria 12 pg.	ML	157.32
12.1	caja inspeccion cto 21 Mpa 30x30, e=0.10, Hm ax=0.40M	UN	78.44
12.11	caja inspeccion cto 21 Mpa 40x40, e=0.10, Hm ax=0.50M	UN	22.00
12.12	caja inspeccion cto 21 Mpa 50x50, e=0.10, Hm ax=0.70M	UN	60.00
12.13	caja inspeccion cto 21 Mpa 60x60, e=0.10, Hm ax=0.9M	UN	47.00
12.14	caja inspeccion cto 21 Mpa 70x70, e=0.10, Hm ax=1.0M	UN	13.00
12.15	Sum /inst sifón con rejilla 2 pg.	UN	4.00
12.18	Poceta lavatrapeador ladrillo enchapado	UN	48.00
12.19	Tapa de registro	UN	13.00
XIII.	OBRAS EXTERIORES		26.00
13.03	Suministro e instalación palmas con ambientación inferior	UN	22.00
13.04	Sumi, e insta. De prado zonas verdes incluye nivelación	M2	640.33
XIV.	ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, OTROS		
14.03	Sum. E instalación de red de aire acondicionado convencional y no convencional (Incluye diseño)	UN	1.00
14.04	Suministro e instalación de placas de señalización para cada ambiente del hospital y rutas de evacuación en lámina acrílica de 0,20*0,30 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	120.00
14.07	Suministro e instalación de espejos	GL	
14.08	Aseo y limpieza general	GL	1.00

[Handwritten signatures and initials]



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Gobernación
del Cauca

XV.	ITEMS NO PREVISTOS PROYECTO ELECTRICO, VOZ Y DATOS		
15.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS		
15.1.01	Suministro e instalacion de Breiker Monopolar 1x15 Amp 1x20 Amp 1x30 Amp - Enchufable	UND	70.00
15.1.02	Suministro e instalacion de Breiker Bipolar 2x15 Amp 2x20 Amp 2x30 Amp - Enchufable	UND	63.00
15.1.03	Suministro e instalacion de Salida 1 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	90.00
15.1.04	Suministro e instalacion de Salida 2 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	8.00
15.1.05	Suministro e instalacion de Salida 3 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	2.00
15.1.06	Suministro e instalacion de Salida 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	48.00
15.1.07	Suministro e instalacion de Salida 2 luminaria led tipo bala y 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	2.00
15.1.08	Suministro e instalacion de Salida 2 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	37.00
15.1.09	Suministro e instalacion de Salida 3 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	7.00
15.1.10	Suministro e instalacion de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	10.00
15.1.11	Suministro e instalacion de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	1.00
15.1.12	Suministro e instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	1.00
15.1.13	Suministro e instalacion de Salida 10 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	2.00
15.1.14	Suministro e instalacion de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.1.15	Suministro e instalacion de Salida 5 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.1.16	Suministro e instalacion de Salida 7 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	3.00
15.1.17	Suministro e instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	1.00
15.1.18	Salida para Lámpara Cialitica	UND	1.00
15.1.19	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios	UND	195.00
15.1.20	Suministro e instalacion de Salida toma doble con polo a tierra G.F.C.I.120 voltios	UND	90.00
15.1.21	Suministro e instalacion de Salida tomacorriente en T Aires acondicionados 220 voltios	UND	58.00
15.1.22	Suministro e instalacion de Salida toma especial para trabada con polo a tierra 120 voltios	UND	8.00
15.1.23	Suministro e instalacion de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	2.00
15.2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS VOZ, DATOS, SONIDO Y TV		
15.2.01	Suministro e instalacion de Salida TV	UND	14.00
15.2.02	Suministro e instalacion de salida sonido	UND	15.00
15.2.03	Suministro e Instalacion de Gabinete de Datos, incluye swiches 24 pto, patch panel 24 pto, ordenadores UTP, patch core, extractores de aire y PDU de rack con 6 salidas para puesta en funcionamiento	UND	1.00
15.2.04	Suministro e instalacion de salida Voz.	UND	
15.2.05	Suministro e instalacion de salida Datos, incluye patch core de 10 pies	UND	32.00
15.2.06	Suministro e instalacion de salida regulada 120 V	UND	32.00
15.3	INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS, TABLERO Y GABINETE		64.00
15.3.01	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension de cable de Cu aislado 6 Fases No.250 MCM + 2 Neutro No. 250 MCM + 1 Tierra No. 2/0 THW, tubería pvc tipo pesado de 4" desde sistema de medida a gabinete de control y distribucion. Incluye excavacion y relleno con material de sitio	ML	26.15
15.3.02	Construccion de caja de Inspeccion electrica de 18"x18"x18", incluye tapa de concreto reforzada	UND	4.00
15.3.03	Suministro e instalacion de gabinete de control y distribucion general, incluye obra civil	UND	1.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



15.3.04	Suministro e instalacion de totalizador trifasico de 400 Amp	UND	2.00
15.3.06	Suministro e instalacion de totalizador 3x50 Amp	UND	8.00
15.3.07	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (12) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	7.00
15.3.08	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (18) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	4.00
15.3.09	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (24) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	6.00
15.3.10	Suministro e instalacion de Tablero trifasico de (36) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	1.00
15.3.12	Suministro e instalacion de acometida trifasica (A.A.) en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Neutro No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	72.25
15.3.13	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Neutro No.6 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/4 "	ML	190.50
15.3.14	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Neutro No.8 + Tierra No.10, en tuberia EMT 1 "	ML	31.00
15.3.15	Suministro e instalacion de totalizador 3x30 Amp	UND	7.00
15.3.16	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Tierra No.4, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	48.00
15.3.17	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	30.00
15.3.18	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.6, en tuberia EMT 1 1/2 "	ML	138.95
15.3.19	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Tierra No.8, en tuberia EMT 1 1/4 "	ML	75.50
15.3.20	Suministro e instalacion de acometida trifasica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Tierra No.10, en tuberia EMT 1 "	ML	103.50
15.4	RED DE MEDIA TENSION		
15.4.01	Suministro, tendido y tensionado de conductor ACSR 1/0, incluye cable de apantallamiento	ML	610.70
15.4.02	Suministro e instalacion de estructura de arranque media tension	UND	1.00
15.4.03	Suministro e instalacion de estructura de paso media tension	UND	1.00
15.4.04	Suministro e instalacion de estructura de doble retencion media tension	UND	3.00
15.4.05	Suministro e instalacion de estructura terminal para instalacion de transformador media tension	UND	1.00
15.4.06	Suministro e instalacion de templete tipo guitarra media tension	UND	10.00
15.5	SUBESTACION, SISTEMA DE MEDIDA Y APANTALLAMIENTO		
15.5.01	Suministro e instalacion de transformador trifasico de 150 KVA - 13.2 KV /208/120 V - convencional	UND	1.00
15.5.02	Suministro e instalacion de acometida trifasica en baja tension en cable de Cu aislado 6 Fases No.250 mcm +2 Neutro No.250 mcm desde bornes secundarios del transformador hasta gabinete de medida	ML	7.50
15.5.03	Suministro e instalacion de gabinete de sistema de medida semi indirecto, incluye obra civil	UND	1.00
15.5.04	Suministro e instalacion de malla a tierra	UND	1.00
15.5.05	Suministro e instalacion del sistema de proteccion contra descargas electricas - Apantallamiento	UND	1.00
15.5.06	Caja de inspeccion electrica de 0,30x0,30m, incluye tapa de concreto reforzada	UND	6.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



Gobernación
del Cauca

15.6	DISEÑOS, LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP		
15.6.01	Servicio de conexión (línea viva) de transformador y redes eléctricas externas de media tensión para puesta en servicio del proyecto eléctrico por parte de la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A. E.S.P.	K.V.A	150.00
15.6.02	Certificación RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), cuyo alcance a certificar es: Subestación de 150 KVA tipo poste, sistema de medida, distribución, malla a tierra e instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB	1.00
15.6.03	Solicitud Certificación RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), cuyo alcance es certificar las instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB	1.00
15.6.04	Trámites ante la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A. E.S.P. incluye: Reunir la información del usuario (documentos y formatos), diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por la empresa para la aprobación y VoBo del proyecto eléctrico.	GLB	1.00
15.6.05	Estudios y diseños requeridos para aprobación de Operador de Red, certificación RETIE y certificación RETILAP	GLB	1.00
INP	ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL		
INP 01	CAPA GRANULAR DE RIO		
INP 02	Viga cimentación Tipo Z2 Concreto 21 Mpa T base 0.80x0.20 dado 0.40x0.10, incluye Formaletería	M3	1,252.44
INP 03	Viga cimentación Tipo Z3 Concreto 21 Mpa T base 0.90x0.20 dado 0.40x0.10 muro e=0.20, incluye Formaletería	M3	123.76
INP 04	Viga cimentación Tipo Z1 Concreto 21 Mpa 0.40x0.30, Incluye Formaletería	M3	129.27
INP 05	Viga cimentación Tipo V4 Concreto 21 Mpa 0.20x0.30m, Incluye Formaletería	M3	106.01
INP 06	Malla electrosoldada M-084 para contrapiso	M2	22.38
INP 07	Cinta PVC e=15cm para junta constructiva en Tanque de almacenamiento	ML	2,624.67
INP 08	MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA 0.10*0.14*0.29	M2	26.77
INP 09	Columneta de confinamiento de 10x15cm Tipo CC1 Concreto 21 Mpa, incluye formaletería	ML	2,855.32
INP 10	Columneta de confinamiento de 10x25cm Tipo CC2 Concreto 21 Mpa, incluye formaletería	ML	1,080.75
INP 11	Viga cinta Concreto 21 Mpa. 10cm x12cm Tipo CA, incluye formaletería	ML	1,299.30
INP 12	Junta de dilatación en Icopor e=2cm entre muros no estructurales y Sistema aporticado	ML	1,972.82
INP 13	Anclaje hierro 3/8" perforación 1/2" - 9 cm	UND	548.81
INP 14	Cubierta Tipo Acesco Master 1000 Cal. 24 Grado 40	M2	180.00
INP 15	Punto Sanitario 3 Pgd	UND	2,823.89
INP 16	Platinas apoyo de cerchas incluye elementos embebidos	UND	199.00
INP 17	ACERO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA A-36, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	KG	148.00
INP 18	Relleno con material sobrante de excavación	M3	28,399.14
INP 20	Gavión en malla eslabonada triple torsión Calibre 12	M3	1,363.84
INP 21	Cámara de inspección tipo B para alcantarillado D=1.2m, H=0.9-1.6m en concreto simple de 21 Mpa y losa superior en concreto reforzado, incluye tapa	UND	67.60
INP 22	Punto hidráulico de 1", incluye accesorios	UND	14.00
INP 23	Sardinel y/o bordillo trapezoidal en concreto de 21 Mpa, h=0.40m, b1=0.12m, b2=0.20m	ML	56.00
INP 24	Suministro e instalación Tubería PVC 3" RDE 13.5 UM para red contraincendio, incluye accesorios	ML	386.77
INP 25	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 3", incluye accesorios	UND	194.45
			1.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



INP 26	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 2", incluye accesorios	UND	14.00
INP 27	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1 1/2", incluye accesorios	UND	4.00
INP 28	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1", incluye accesorios	UND	22.00
INP 29	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1/2", incluye accesorios	UND	4.00
INP 30	Punto hidráulico galvanizado 3" para red contraincendio, incluye accesorios y pintura	PTO	7.00*
INP 31	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, incluye pintura	ML	678.33
INP 32	Cielo raso en lámina PVC Cal. 9 mm, incluye estructura, accesorios y perimetral pecho paloma	M2	2,320.93
INP 33	Alero en lámina PVC Cal. 9 mm, incluye estructura, accesorios y perimetral pecho paloma	ML	431.01
INP 34	Sumidero doble tipo B en concreto simple, incluye tapa en concreto reforzado y rejilla en acero	UND	5.00
INP 35	Pavimento en concreto hidráulico MR= 3.8 Mpa e=20cm, incluye pasadores en varilla lisa 1" y sello de juntas según diseño	M2	1,404.94
INP 36	Suministro e instalación rejilla soso 3"x2" aluminio	UND	58.00
INP 37	Suministro e instalación rejilla soso 4"x3" aluminio	UND	12.00
INP 38	Estuco plástico para posterior aplicación de pintura biocida	M2	992.38
INP 39	Canal en concreto reforzado para recolección de aguas lluvias B= 0.30 m, H= 0.40 m, e= 0.12 m (Incluye rejilla en acero)	ML	6.18
INP 40	Graniplast para fachadas	M2	942.44
INP 41	Zócalo exterior en tableta 9 x 18 cm	M2	352.76
INP 42	Piso fortaleza color blanco de 33.8 x 33.8 cm, incluye mortero de nivelación	M2	166.56
INP 43	Enchape pared jaya color blanco de 25 x 35 cm	M2	937.69
INP 45	Vidrio bronce antisol 4 mm para ventanas	M2	224.12
INP 46	Película de seguridad 4 micras para vidrios	M2	4.52
INP 47	Muro en placa superboard 10mm doble cara, incluye estructura (canal-paral) 92 mm C20	M2	83.96
INP 49	Alfaja concreto 21 Mpa A= 30 cm h= 7 cm, incluye acero de refuerzo y formaleta	ML	15.46
INP 50	Suministro e instalación de sistema de presión diferencial, incluye dos (2) Motobombas centrífugas tipo Jet de 1.0HP / 220V, Tanque hidroneumático de 200 Lt vertical, Tablero de control con vareador de velocidad y maniobra Siemens, Transmisor de presión y demás accesorios de instalación.	CLB	1.00
INP 51	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA MONOFASICA 127/220V MODELO ECOPOWER 20 KVA CON AVR INCORPORADO, POTENCIA MAXIMA 16.5 KW, INCLUYE BATERIA, MOTOR DIESEL DE 29 HP Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UND	1.00
INP 52	NAVE EN ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA LLENA BATIENTE, INCLUYE CHAPA POMO SATIN	M2	93.49
INP 53	NAVE ALUMINIO PERFIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA-VISOR VAIVEN, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	M2	49.83
INP 54	PAPEL OPALIZADO PARA VIDRIOS 4 MICRAS	M2	21.97
INP 55	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE LAM.LLENA CAL.20 BATIENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2 CARAS	M2	6.06
INP 56	CABEZAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 2500 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	3.00
INP 57	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TUBULAR 3/4"x3/4" 1.10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y TEJA MASTER 1000 ACESCO	M2	37.00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA



INP 58	Alacena bajo meson en Aluminio y Hoja enchape Acilico, incluye cuerpo de gavetas, puertas y entrepaños .	ML	97.22
INP 59	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TERMOACUSTICO MASTER 1000 ACESCO CAL. 24	ML	365.11

6. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTAS DE PAGO PARCIAL
SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 07
SUMAS IGUALES

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

7. BALANCE

VALOR OBRA CONTRATADA
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 01
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 02
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 03
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 04
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 05
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 06
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE DE PAGO PARCIAL No. 07
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL
SALDO POR EJECUTAR
SUMAS IGUALES

\$ 6,457,712,680.00	\$	943,340,475.00
	\$	715,512,600.00
	\$	981,849,198.00
	\$	648,041,615.00
	\$	662,062,324.00
	\$	987,218,924.00
	\$	711,809,901.00
	\$	768,668,518.00
	\$	19,209,125.00
\$ 6,457,712,680.00	\$	6,457,712,680.00


NOTAS:

- 1) La presente acta no exime al contratista de la repeticion a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
- 2) El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- 3) Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Interventor y el Contratista realizan las mediciones en campo.
- 4) El Interventor revisó malematicamente el contenido de éste documento.

Para constancia se firma por los que intervienen.

CONSORCIO HOSPITAL PIA MONTE
R.L. Ing. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
Contratista

CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. Ing. YOLANDA CABRERA BALCAZAR
Interventoria



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAOMONTE
R.L. ING. IVANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
INTERVENITORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CARRERA BALCAZAR

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

VENIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MESES

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES *

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VENIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

\$ 5,212,517,002

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

\$ 1,244,795,598

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:


\$ 6,457,312,600

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	MODIFICACION No. 8	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	CANT.	VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL
I. PRELIMINARES															
1.01	Campaneo	M2	90.00	166,508	14,985,720	90.00	14,985,720					14,985,720			14,985,720
1.02	Valla informativa de 6 m 2	UN	1.00	299,800	299,800	1.00	299,800					299,800			299,800
1.03	Localización y replanteo con equipo	M2	3,000.00	*2,404	7,212,000	4,970.00	11,947,880					11,947,880			11,947,880
1.04	Cerramiento perimetral en yute y guadua	ML	300.00	12,988	3,896,400	341.00	4,428,908					4,428,908			4,428,908
	SUBTOTAL				26,393,920		31,562,308					31,562,308			31,562,308
II. MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELENOS															
2.01	Descapote a máquina mas retiro	M2	4,500.00	1,903	8,563,500	4,970.00	9,457,910					9,457,910			9,457,910
2.02	Excavaciones en material común	M3	1,850.00	19,564	36,378,400	2,278.69	44,808,161					40,187,121			44,808,161
2.03	Nivelación de terreno para andenes y pavimento incl. corte manual	M3	800.00	22,909	18,327,200	107.45	2,461,572					2,067,079			2,461,572
2.04	Relleno Seleccionado, incluye suministro y compactación	M3	900.00	107,893	97,103,700	5,925.66	639,337,235					563,039,621			639,337,235
	SUBTOTAL				160,372,800		656,064,878					614,751,731			656,064,878
III. CONCRETOS															
3.01	Solado limpieza e=0.05m cto 150 Mpa	M3	53.00	425,625	22,558,125	57.30	24,388,313					24,388,313			24,388,313
3.02	Viga de cimentación cto 21 Mpa 20x20m.	M3	17.00	603,036	10,251,612	16.14	9,733,001					9,347,058			9,733,001
3.03	Viga cimentación cto 21 Mpa 0.20m x0.40m. Incl. formalería	M3	42.00	602,403	25,300,976										
3.04	Viga cimentación cto 21 Mpa 30x30 Incl. formel. 21	M3	3.50	603,036	2,110,626										
3.05	Viga de cimentación cto 21 Mpa T bas e 0.80x0.20 dado 0.40m x0.20m incl. Formalería - 24	M3	34.00	612,303	20,818,302										
3.06	Viga cimentación Cto 21 Mpa T bas e 0.80x0.20 dado 0.40x0.40 incl. Formalería - 22	M3	165.00	* 614,260	101,352,900										
3.07	Viga T cimiento cto 21 Mpa bas e 90x20 dado 40x20 dado 20x60, incl. formalería	M3	65.00	621,992	40,429,480										
3.08	Columnas cto 21 Mpa. Incl. Formalería	M3	130.00	854,470	111,081,100	64.10	54,771,527					54,771,527			54,771,527
3.09	Viga aérea cto 21 Mpa. Incl. Formalería	M3	122.00	922,135	112,500,470	119.64	110,324,231					110,324,231			110,324,231
3.10	Viga cinta cto 21 Mpa. 15cm x12cm	M3	1,900.00	34,216	65,010,400										
3.11	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi, impermeabilizado para paredes y fondo de tanque subterráneo	M3	28.00	935,822	26,203,016	27.95	26,156,225					26,156,225			26,156,225
3.12	Sum. l. E Ins t. losa aérea cto 21 Mpa e=0.20 m. Incl. Formalería (Tapa tanque almacenamiento)	M2	118.00	143,356	16,916,008	42.08	6,032,420					6,032,420			6,032,420
3.13	Meson en concreto de 3000 psi, e=0.07 x 60 cm s de ancho.	ML	150.00	70,831	10,624,650	166.89	11,820,985					11,054,594			11,820,985
3.14	Concreto clase D (3000 psi) para andenes, e=0.07m	M2	540.80	35,235	19,026,900	474.26	16,710,559					13,818,815			16,710,551

12/11/17



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL PIAHONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LIEDEZMA
INTERVENIENTES: CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR


CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015
REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016
PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017
PLAZO ADICIONAL No. 04: UNA (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017
PLAZO TOTAL: CATÓRICE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017
VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 5.212.917.082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03: \$ 1.244.795.598
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6.457.712.680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDIC. ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.15	Suministro e instalación de Bordillos de .15x.60, concreto 3.000 ps Hmcl. 0.875 kg de refuerzo en acero-incl. excavación de .15x.15	ML	552.00	53,526	29,546,352	253.73	13,581,152	183.49	9,821,486	70.24	3,759,666	253.73	13,581,152	253.73	13,581,152
	SUBTOTAL				613,730,867		273,518,405		265,714,669		7,803,736		273,518,405		273,518,405
IV.	ACERO DE REFUERZO														
4.01	Acero 420 Mpa corrugado	KG	66,730.00	5,252	350,465,960	93,662.25	491,914,137	90,968.30	477,765,512	2,693.95	14,148,625	93,662.25	491,914,137	93,662.25	491,914,137
	SUBTOTAL				350,465,960		491,914,137		477,765,512		14,148,625		491,914,137		491,914,137
V.	PISOS Y ENCHAPES														
5.01	Suministro de piso primario e-0.07m. 21 m pa	M2	3,000.00	35,486	106,458,000	2,633.97	93,114,199	2,633.97	93,114,199			2,633.97	93,114,199		93,114,199
5.02	Suministro e instalación de baldos de granito tipo Alfa, color Blanco Hula de 33x33, Pulido y Brillado	M2	2,290.00	103,215	236,362,350	1,980.02	204,367,764	1,980.02	204,367,764			1,980.02	204,367,764		204,367,764
5.03	Piso pared egeo en cerámica 25x25 o formato mayor de primera calidad, tipo corona o similar	M2	300.00	44,043	13,212,900										
5.04	Piso en vinilo compacto multicapa multiestático y conductivo tráfico intenso, color azul, con acabado en media caña en uniones de piso y muro.	M2	250.00	293,788	73,447,000										
5.05	Piso conductivo en granito pulido, incluye pulido, mortero 1:4 y dilataciones en bronce para sala de partes	M2	18.00	189,998	3,419,964	25.47	4,839,249	25.47	4,839,249			25.47	4,839,249		4,839,249
5.06	Zocalo en media caña de granito pulido, 20 cm, incluye dilataciones en bronce, arriba y abajo, pestaña a cero grados.	ML	150.00	40,000	6,000,000	331.37	13,254,800	270.44	10,817,600	60.93	2,437,200	331.37	13,254,800		13,254,800
5.07	Poyo bajo meson	ML	150.00	30,000	4,500,000	154.67	4,640,100	154.67	4,640,100			154.67	4,640,100		4,640,100
5.08	Recubrimiento en acero inoxidable calibre 20 para mesones, ancho 0.60 m	ML	50.00	275,284	13,764,200	52.05	14,328,532	52.05	14,328,532			52.05	14,328,532		14,328,532
5.09	Recubrimiento en granito pulido para nigesones mas media caña, mas base, mas faldó incluye dilatación de bronce.	ML	300.00	80,476	24,142,800	257.12	20,691,989	244.90	19,705,572	12.22	983,417	257.12	20,691,989		20,691,989
5.10	Suministro e instalación de cobla en granito pulido (7cm x 33cm)	ML	1,250.00	25,560	31,950,000	1,362.34	34,821,410	1,286.09	32,872,460	76.25	1,948,950	1,362.34	34,821,410		34,821,410
	SUBTOTAL				513,257,214		550,058,043		384,680,476		5,369,567		550,058,043		550,058,043
VII.	MUROS Y PAÑETES														
6.01	Muro en ladrillo común arcilla 7x11x22cm	M2	3,376.00	49,271	166,338,896										
6.02	Repecho muros e-0.15 m. 19 Mpa	M2	7,332.00	12,076	88,541,232	7,285.83	87,983,683	7,250.33	87,554,985	35.50	428,698	7,285.83	87,983,683		87,983,683
6.03	Fios y dilataciones	ML	1,500.00	3,705	5,557,500	5,682.55	21,076,078	5,674.87	21,025,394	13.68	50,684	5,682.55	21,076,078		21,076,078
6.04	Media caña en mortero 1:4 para esquineros en uniones de muros y entre muros y cielo rasos	ML	300.00	12,862	3,858,600	378.97	4,874,312	378.97	4,874,312			378.97	4,874,312		4,874,312
	SUBTOTAL				264,256,238		113,934,073		113,454,691		479,382		113,934,073		113,934,073



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAHONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
INTERVENIENTE : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAHONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
\$ 5,212,917,082
\$ 1,244,795,598
\$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

ITEM		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	MODIFICACION No. 8	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA
DESCRIPCION ACTIVIDAD													
VII. ESTUCO Y PINTURAS													
7.01	Sum /Ins t. Estuco sob. repello nivelado 3 capas	M2	7,332.00	10,880	79,772,160	4,469.33	48,626,310	5,169.38	56,242,854	700.05	7,616,544	4,459.33	48,626,310
7.02	Sum /Ins t. Pintura tipo l tres manos	M2	7,332.00	7,986	58,553,352	4,637.22	37,032,838	5,169.38	41,283,668	532.16	4,249,830	4,537.22	37,032,838
7.03	Suministro y aplicación de pintura biocida tipo corona, tres manos	M2	650.00	8,743	5,682,950	992.38	8,676,378	-	-	992.38	8,676,378	992.38	8,676,378
7.04	Pared Ticho, 25 x 25 - Blanca	M2	750.00	58,157	43,617,750	-	-	-	-	-	-	-	-
7.05	Recubrimiento de muros en lamina de plomo de 2mm con acabado en drywall sobre plomo. Incluye pintura	M2	65.00	308,757	20,069,205	59.02	18,222,838	-	-	59.02	18,222,838	59.02	18,222,838
7.06	Sumi. E Inst. Guardacamilla en PVC, sistema Clip, incluye terminales.	MIL	348.97	84,999	29,562,101	330.80	28,117,669	-	-	330.80	28,117,669	330.80	28,117,669
7.07	Protectores de pared tipo es quintero, mismo material y color de guarda camilla	MIL	60.00	74,999	4,499,940	147.00	11,024,853	-	-	147.00	11,024,853	147.00	11,024,853
	SUBTOTAL		-	-	241,857,458	-	151,700,866	-	57,525,522	-	54,175,364	-	151,700,866
VIII. TECHOS Y CIELO RASOS													
8.01	Sum /Ins cubierta plástica termo Acustica	M2	2,634.27	33,945.02	89,420,346	-	-	-	-	-	-	-	-
8.02	Sum /Inst cielo raso superboard 6 m	M2	2,508.83	49,294	123,670,266	-	-	-	-	-	-	-	-
8.03	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard 8m en aleros existentes	M2	300.00	42,231	12,669,300	-	-	-	-	-	-	-	-
8.04	Sumi. E Inst. de linatasa FC	MIL	164.80	22,311	3,676,853	-	-	-	-	-	-	-	-
8.05	Sumi. E Inst. limahoya FC	UN	64.30	21,745	1,393,204	-	-	-	-	-	-	-	-
8.06	Sum /Inst. caballetes plásticos termo acústicos	MIL	56.13	57,697	5,546,413	-	-	-	-	-	-	-	-
8.07	Sum /Inst. Cordón en cajón 160x60x20 (1.20 m m)	MIL	1,993.31	37,999	75,743,787	-	-	-	-	-	-	-	-
8.08	Sum /Inst. Cordón en cajón 254x67x18 (3.00 m m)	MIL	1,575.51	78,247	123,278,931	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL		-	-	435,404,100	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. CARPINTERIA METALICA Y MADERA													
9.01	Puerta Triplex plomada 2m m (2'0,80 a 1,10). Incluye marco de madera y cerradura	UN	3.00	1,186,063	3,558,189	2.00	2,372,126	-	-	2.00	2,372,126	2.00	2,372,126
9.02	Puerta entam borada de 1.00 x 2.05 en madera en triplex de 4 m m, chapa como tipo YALE de una nave con una dilatación en el costado izquierdo y otra dilatación en la parte inferior formando una cruz. Estructura interna tipo canelo, de (100x35m m). Color laca catalizada barniz ref. 003 - Suspendida en 4 bisagras - (23Superiores , una intermedia y una inferior.). Incluye chapa de manija y vidrio montante.	UN	80.00	249,998	19,999,840	51.00	12,749,898	61.00	15,249,878	10.00	2,499,980	51.00	12,749,898



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITAL PIAWONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDZAMA
INTERVENIENTE: CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CARRERA BALCAZAR

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

REINICIO No. 08: 17 DE JULIO DE 2017

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

\$ 5,212,917,002

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

\$ 1,244,795,598

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS		MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
9.10	Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza	M2	250.00	211,813	52,953,250	243.59	51,965,529	198.36	42,015,227	45.23	9,580,302
9.11	Suministro e instalación de divisiones de acero inox para baños y toma de muestras incluye puertas y accesorios.	M2	62.00	449,956	27,899,752	14.78	6,650,941	14.78	6,650,941	14.78	6,650,941
9.12	Suministro e instalación de barras de seguridad, para muros y vidrios long. 80m t. acabado cromado en acero inoxidable. diametro 1 1/2"	UN	12.00	124,999	1,499,988	4.00	499,996	4.00	499,996	4.00	499,996
9.13	Suministro e instalación de mueble bajo mesones en madera de primera calidad tipo cedro, forrados, pintados con laca transparente, incluye un cuerpo de gavetas y entrepaños.	ML	150.00	584,494	87,674,100						
X.	SUBTOTAL				289,731,897		142,130,099		109,735,644		32,370,455
10.01	Tubería pvc 1/2" pg RDE 13.50	ML	142.97	2,573	367,862	10.38	26,708	10.38	26,708	10.38	26,708
10.02	Tubería pvc 3/4" pg RDE 21.00	ML	17.57	3,402	59,773	15.85	53,922	15.85	53,922	15.85	53,922
10.03	Tubería pvc 1" pg RDE 21.00	ML	217.73	4,614	1,004,606	155.17	715,954	155.17	715,954	155.17	715,954
10.04	Tubería pvc 1 1/2" pg RDE 21	ML	18.64	9,610	179,130	52.85	507,889	52.85	507,889	52.85	507,889
10.05	Tubería pvc 2" pg RDE 21	ML	138.64	16,057	2,226,142	128.25	2,059,310	128.25	2,059,310	128.25	2,059,310
10.06	Sum e ins tubería PVC 3" pg RDE 26	ML	490.62	27,063	13,277,649	387.17	10,477,982	387.17	10,477,982	387.17	10,477,982
10.07	Punto de agua ría PVC 1/2" pg bis o	UN	229.00	44,001	10,076,229	138.00	6,072,138	3.00	132,003	138.00	6,072,138
10.08	Suministro e ins talación de llave de control de 1/2" - Red White o similar	UN	65.00	43,328	2,816,320						
10.09	Suministro e instalación de cajas plásticas de 20x20 para valvulas de paso	UN	65.00	15,000	975,000						
XI.	SUBTOTAL				30,982,711		19,913,903		18,041,749		19,913,903
11.01	Suministro e ins talación de sanitario nacional	UN	57.00	444,296	25,324,872	56.00	24,880,576	56.00	24,880,576	56.00	24,880,576
11.02	Suministro e instalación de sanitario nacional	UN	57.00	195,928	11,167,896	56.00	10,971,968	56.00	10,971,968	56.00	10,971,968
11.03	Orinal Blanco mediano con grifería	UN	1.00	275,555	275,555	1.00	275,555	1.00	275,555	1.00	275,555
11.04	Sum / inst. de lavamanos nacional	UN	62.00	178,498	11,065,876	61.00	10,808,378	3.00	535,494	61.00	10,888,378
11.05	Suministro e instalación de ducha teléfono (lavado pacientes)	UN	2.00	91,699	183,378	3.00	275,067	1.00	91,689	3.00	275,057
11.06	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable incluye grifería	UN	30.00	275,937	8,278,110	37.00	9,657,795	2.00	551,874	35.00	9,657,795
11.07	Sum / Instalación ducha sencilla. Incluye llave	UN	12.00	70,559	846,708	13.00	917,267		917,267	13.00	917,267
11.08	Grifo para fregadero	UN	13.00	48,636	632,268	13.00	632,268		632,268	13.00	632,268



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAÑONTE
R.L. ING. IVÁN ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
INTERVENIENTE : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONTRATO DE OBRA No. 1006-2015

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:


OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAÑONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS		MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
11.09	Suministro e instalación de incrustaciones en porcelana: jabonera, toallero, papelería, gancho este o similar.	UN	50.00	97,625	4,881,250	56.00	5,467,000	54.00	5,371,750	2.00	195,250
11.10	Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de acero inoxidable con grifería.	UN	1.00	1,195,960	1,195,960	1.00	1,195,960	-	-	1.00	1,195,960
11.11	Suministro e instalación de conjunto ducha de emergencia mixta, con-lava-ojos, plato de la ducha de 22 cms, palanca triangular rígida, y el lava-ojos de 27 cms redondo, accesorios en acero inoxidable a prueba de corrosión y antiácidos, lavavojos con protectores en silicona, tubería galvanizada de 1" pintada en colores reflectivos, válvula en bronce, la ducha accionada con palanca, el lavavojos accionado con palanca o pedal, tipo exportación. altura 2,1 m.	UN	1.00	1,299,987	1,299,987	1.00	1,299,987	-	-	1.00	1,299,987
11.12	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e II	UN	5.00	899,295	4,496,475	5.00	4,496,475	-	-	-	-
11.13	Sumi. E Inst. de gabinete contra incendios clas e III	UN	1.00	1,063,723	1,063,723	1.00	1,063,723	-	-	-	-
11.14	Siamesa de 3 o 4 pulgadas	UN	1.00	962,420	962,420	1.00	962,420	-	-	-	-
11.15	Sumi. E Inst. hidrante 3 ppg. Con extremo que se requiera	UN	1.00	2,366,676	2,366,676	1.00	2,366,676	-	-	-	-
11.16	Sumi. E Int. Ivotobomba con autoclave motor de 7.5 hp trifásico	UN	1.00	3,164,248	3,164,248	-	-	-	-	-	-
11.17	Sumi. E Inst. motobomba motor trifásico de 7.5 hp modelo LS00	UN	1.00	3,032,202	3,032,202	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL				-	80,238,604	-	75,351,115	-	70,217,933	-	5,133,182
XII. SANITARIA											
12.01	Punto sanitario de 2 pg	UN	173.00	53,593	9,271,589	145.00	7,770,985	141.00	7,556,613	4.00	214,372
12.02	Punto sanitario de 4 ppg	UN	56.00	84,895	4,754,176	70.00	5,942,720	70.00	5,942,720	-	-
12.03	Tubería pvc sanitaria de 2 pgs	UN	173.00	21,446	3,710,158	33.48	718,012	33.48	718,012	-	-
12.04	Sumi inis tro e ins talacion tubería PVC sanitaria 3 pgs	ML	173.16	33,761	5,846,055	190.90	6,444,975	190.90	6,444,975	-	-
12.05	Tubería pvc sanitaria de 4 pgs	ML	351.69	47,065	16,552,290	398.64	18,761,992	398.64	18,761,992	-	-
12.06	Sum. E Int. Tubería 6 pg	ML	153.87	53,701	8,295,983	154.48	8,295,731	154.48	8,295,731	-	-
12.07	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 8 pgs	ML	63.34	97,300	6,162,982	93.32	9,080,036	93.32	9,080,036	-	-
12.08	Sumi. e Int. tubería PVC sanitaria 10 pg.	ML	85.01	91,673	7,793,122	157.32	14,421,996	114.32	10,480,057	43.00	3,941,939
12.09	Sumi. E Int. tubería PVC sanitaria 12 pg.	ML	60.63	196,326	11,903,245	78.44	15,399,811	61.44	12,062,269	17.00	3,337,542
12.10	caja Inspeccion cio 21 Mpa 30x30, e=0.10, Hm ax=0.40M	UN	22.00	117,859	2,592,898	22.00	2,592,898	22.00	2,592,898	-	-
12.11	caja Inspeccion cio 21 Mpa 40x40, e=0.10, Hm ax=0.50M	UN	36.00	174,433	6,279,588	60.00	10,465,980	60.00	10,465,980	-	-



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1085-2015

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2015

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

\$ 5.212.917,082

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

\$ 1.244.795.558

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 6.457.712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAOMONTE

R.L ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES

R.L ING. YOLANDA CARRERA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

MODIFICACIÓN No. 8

ACUMULADO ANTERIOR

PRESENTE ACTA

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
12.12	Caja Inspección cto 21 Mpa 50x50, e=0.10, Hm ax=0.70m	UN	46.00	269,891	12,414,986	47.00	12,684,877	47.00	12,684,877	47.00	12,684,877
12.13	Caja Inspección cto 21 Mpa 50x60, e=0.10, Hm ax=0.90m	UN	11.00	400,087	4,400,957	13.00	5,201,131	13.00	5,201,131	13.00	5,201,131
12.14	Caja Inspección cto 21 Mpa 70x70, e=0.10, Hm ax=1.00m	UN	4.00	536,400	2,145,600	4.00	2,145,600	4.00	2,145,600	4.00	2,145,600
12.15	Sum /Inst sifón con rejilla 2 pg.	UN	115.00	42,588	4,897,620	48.00	2,044,224	48.00	2,044,224	48.00	2,044,224
12.16	Sum /Inst cañería plástica de 15 cm	ML	185.00	38,325	7,090,125	-	-	-	-	-	-
12.17	Sum /Inst boquete plástica de 15 cm	ML	165.00	31,903	5,263,995	-	-	-	-	-	-
12.18	Procta lavatraperador burlillo enchapado	UN	10.00	239,998	2,399,980	13.00	3,119,974	13.00	3,119,974	13.00	3,119,974
12.19	Tapa de registro	UN	100.00	8,700	870,000	26.00	226,200	26.00	226,200	26.00	226,200
12.20	Construcción pozo séptico cto 21 Mpa h=1,1m ax=1.50m	UN	9.00	1,188,398	10,695,582	-	-	-	-	-	-
12.21	Construcción pozo séptico cto 21 Mpa h=1,1m ax=2.00m	UN	200	1,408,929	1,408,929	-	-	-	-	-	-
SUSTOTAL					135,252,860	-	125,317,142	-	117,823,289	-	125,317,142
OBRAS EXTERIORES											
13.01	Suministro y colocación de adoquín de concreto TR Livilano, 20 x 10 x 6cm, incluye base de 4cm, arena de nivelación y arena de sello.	M2	2,360.00	63,556	149,992,160	-	-	-	-	-	-
13.02	Sum /Inst. Base granular, pis o TM 3/4 pg e=0.15m, compactada	M3	395.00	120,139	47,454,905	-	-	-	-	-	-
13.03	Suministro e instalación palmas con ambientación inferior	UN	12.00	101,770	1,221,240	22.00	2,238,940	22.00	2,238,940	22.00	2,238,940
13.04	Sumi, e insta. De prado zonas verdes incluye nivelación	M2	1,250.00	12,847	16,058,750	640.33	8,226,320	640.33	8,226,320	640.33	8,226,320
SUSTOTAL					214,727,055	-	10,465,260	-	10,465,260	-	10,465,260
ELECTRICOS, VOZ Y DATOS, OTROS											
14.01	Sumi. E inst. sistema eléctrico, voz y datos (ver anexo 1)	UN	1.00	236,924,731	236,924,731	-	-	-	-	-	-
14.02	Suministro e instalación de Gases medicinales (oxígeno) (Incluye Diseño)	UN	1.00	139,998,600	139,998,600	-	-	-	-	-	-
14.03	Sum. E instalación de red de aire acondicionado convencional y no convencional (Incluye diseño)	UN	1.00	262,997,370	262,997,370	1.00	262,997,370	1.00	262,997,370	1.00	262,997,370
14.04	Suministro e instalación de placas de señalización para cada ambiente del hospital y rutas de evacuación en lámina acrílica de 0,20" x 0,30 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	120.00	73,004	8,760,480	120.00	8,760,480	120.00	8,760,480	120.00	8,760,480

[Handwritten signature]



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

INICIO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

\$ 5,212,917,092

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

\$ 1,244,795,598

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 6,457,712,690


ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS		MODIFICACION No. 8		ACUMULADO ANTERIOR		PRÉSENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
14.05	Suministro e instalación de placa de señalización general en el acceso principal del hospital en lámina acrílica de 1,00*1,00 con dilatadores de fijación en aluminio	UN	2.00	202,484	404,968						
14.06	Suministro y siembra arboles nativos 2.50 m t altura- diámetro 10cm de tallo.	UN	15.00	91,170	1,367,550						
14.07	Suministro e instalación de espejos	GL	1.00	349,997	349,997	1.00	349,997	1.00	349,997	1.00	349,997
14.08	Aseso y limpieza general.	GL	1.00	2,419,847	2,419,847	1.00	2,419,847	1.00	2,419,847	1.00	2,419,847
XV.	ITEMS NO PREVISTOS PROYECTO ELECTRICIO, VOZ Y DATOS				653,223,543		274,527,694		11,530,324		274,527,694
15.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS										
15.1.01	Suministro e instalación de Breaker Monopolar 1x15 Amp 1x20 Amp 1x30 Amp - Enchufable	UND	-	17,900		70.00	1,253,000	56.00	1,002,400	14.00	250,600
15.1.02	Suministro e instalación de Breaker Bipolar 2x15 Amp 2x20 Amp 2x30 Amp - Enchufable	UND	-	42,701		63.00	2,658,663	58.00	2,447,658	5.00	211,005
15.1.03	Suministro e instalación de Salida 2 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	122,758		90.00	11,048,220	44.00	5,401,352	46.00	5,646,868
15.1.04	Suministro e instalación de Salida 2 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	221,001		8.00	1,768,008	4.00	884,004	4.00	884,004
15.1.05	Suministro e instalación de Salida 3 luminaria led tipo bala, incluye interruptor sencillo	UND	-	295,750		2.00	591,500	1.00	295,750	1.00	295,750
15.1.06	Suministro e instalación de Salida 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	195,780		48.00	9,397,440	18.00	3,574,040	30.00	5,873,400
15.1.07	Suministro e instalación de Salida 2 luminaria led tipo bala y 1 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	368,380		2.00	736,760	1.00	368,380	1.00	368,380
15.1.08	Suministro e instalación de Salida 2 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	357,186		37.00	13,215,882	13.00	4,643,418	24.00	8,572,464
15.1.09	Suministro e instalación de Salida 3 lampara 2x32 W, incluye interruptor sencillo	UND	-	454,750		7.00	3,183,250	2.00	909,500	5.00	2,273,750
15.1.10	Suministro e instalación de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	683,082		10.00	6,830,820	3.00	2,049,246	7.00	4,781,574
15.1.11	Suministro e instalación de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,005,701		1.00	1,005,701	1.00	1,005,701	-	-
15.1.12	Suministro e instalación de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,376,296		1.00	1,376,296	1.00	1,376,296	1.00	1,376,296
15.1.13	Suministro e instalación de Salida 10 lampara 2x32 W, incluye interruptor doble	UND	-	1,682,920		2.00	3,365,840	1.00	1,682,920	1.00	1,682,920
15.1.14	Suministro e instalación de Salida 4 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	804,158		2.00	1,608,316	2.00	1,608,316	2.00	1,608,316
15.1.15	Suministro e instalación de Salida 5 lampara 2x32 W, incluye interruptor conmutable	UND	-	984,665		2.00	1,969,330	2.00	1,969,330	2.00	1,969,330

[Handwritten signature]



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE AGOSTO DE 2017

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 5,212,917,082

\$ 1,244,795,598

\$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

OBRA EJECTADA

* CONDIC. ACTUALIZADAS

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

MODIFICACION No. 8

PRESENTE ACTA

ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO TOTAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL
15.1.16	Suministro e Instalacion de Salida 7 lampara 2x32 W, incluye Interruptor conmutable	UND	-	1,327,544	-	3.00	3,982,632	-	-	3.00	3,982,632	3,982,632
15.1.17	Suministro e Instalacion de Salida 8 lampara 2x32 W, incluye Interruptor conmutable	UND	-	1,447,258	-	1.00	1,447,258	-	-	1.00	1,447,258	1,447,258
15.1.18	Salida para Lámpara Calitica	UND	-	134,102	-	1.00	134,102	-	-	1.00	134,102	134,102
15.1.19	Suministro e Instalacion de Salida toma doble con polo a tierra 120 voltios	UND	-	85,047	-	195.00	16,584,165	-	-	195.00	8,929,935	16,584,165
15.1.20	Suministro e Instalacion de Salida toma doble con polo a tierra G.F.C.I 120 voltios	UND	-	115,447	-	90.00	10,390,230	-	-	90.00	5,656,903	10,390,230
15.1.21	Suministro e Instalacion de Salida tomacorriente en T Aires acondicionados 220 voltios	UND	-	264,979	-	58.00	15,252,782	-	-	58.00	7,363,412	15,252,782
15.1.22	Suministro e Instalacion de Salida toma especial para trabada con polo a tierra 120 voltios	UND	-	87,147	-	8.00	697,176	-	-	8.00	87,147	697,176
15.1.23	Suministro e Instalacion de Salida 6 lampara 2x32 W, incluye Interruptor conmutable	UND	-	1,157,320	-	2.00	2,314,640	-	-	2.00	2,314,640	2,314,640
15.2	INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ, DATOS, SONIDO Y TV						110,812,011		45,409,721		65,402,290	110,812,011
15.2.01	Suministro e Instalacion de Salida TV	UND	-	167,868	-	14.00	2,350,152	-	-	14.00	2,350,152	2,350,152
15.2.02	Suministro e Instalacion de Salida sonido	UND	-	263,776	-	15.00	3,956,640	-	-	15.00	3,956,640	3,956,640
15.2.03	Suministro e Instalacion de Gabinete de Datos, incluye switches 24 pios, patch panel 24 pios, ordenadores UTP, patch core, extractores de aire y PDU de rack con 6 salidas para puesta en funcionamiento	UND	-	13,416,000	-	1.00	13,416,000	-	-	1.00	13,416,000	13,416,000
15.2.04	Suministro e Instalacion de Salida Voz.	UND	-	158,155	-	32.00	5,060,960	-	-	32.00	2,688,635	5,060,960
15.2.05	Suministro e Instalacion de Salida Datos, incluye patch core de 10 pios	UND	-	173,255	-	32.00	5,544,160	-	-	32.00	2,945,335	5,544,160
15.2.06	Suministro e Instalacion de Salida regulada 120 V	UND	-	124,189	-	64.00	7,948,096	-	-	64.00	6,085,261	7,948,096
15.3	INSTALACION DE ACOMETIDAS, TABLERO Y GABINETE						36,276,008		6,832,985		31,442,023	36,276,008
15.3.01	Suministro e Instalacion de acometida trifasica en baja tension de cable de Cu aislado 6 Fases No. 250 MCM + 2 Neutro No. 250 MCM + 1 Tierra No. 2/0 THW, tubería pvc tipo pesado de 4" desde sistema de medida a gabinete de control y distribución. Incluye excavación y relleno con material de sitio	ML	-	366,304	-	26.15	9,578,850	-	-	26.15	9,578,850	9,578,850
15.3.02	Construccion de caja de inspeccion electrica de 0.80x0.80m, incluye tapa de concreto reforzada	UND	-	395,669	-	4.00	1,582,676	-	-	4.00	1,582,676	1,582,676

[Handwritten signature]



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1066-2015

OBJETO: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 5.212.017,082

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03: \$ 1.244.795,598


VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6.457.712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.3.03	Suministro e instalación de gabinete de control y distribución general, incluye obra civil	UND	-	5,781,155	-	1.00	5,781,155	1.00	5,781,155	1.00	5,781,155
15.3.04	Suministro e instalación de totalizador trifásico de 400 Amp	UND	-	969,739	-	2.00	1,939,478	2.00	1,939,478	2.00	1,939,478
15.3.05	Suministro e instalación de totalizador 3x80 Amp	UND	-	313,041	-	-	-	-	-	-	-
15.3.06	Suministro e instalación de totalizador 3x50 Amp	UND	-	269,041	-	8.00	2,152,328	8.00	2,152,328	8.00	2,152,328
15.3.07	Suministro e instalación de Tablero trifásico de (12) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	390,202	-	7.00	2,731,414	7.00	2,731,414	7.00	2,731,414
15.3.08	Suministro e instalación de Tablero trifásico de (18) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	467,450	-	4.00	1,869,800	4.00	1,869,800	4.00	1,869,800
15.3.09	Suministro e instalación de Tablero trifásico de (24) circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	532,501	-	6.00	3,195,006	6.00	3,195,006	6.00	3,195,006
15.3.10	Suministro e instalación de acometida trifásica en circuitos con puerta y espacio para totalizador	UND	-	644,656	-	1.00	644,656	1.00	644,656	1.00	644,656
15.3.11	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Neutro No.2 + Tierra No.4, en tubería EMT 1 1/2"	ML	-	72,800	-	-	-	-	-	-	-
15.3.12	Suministro e instalación de acometida trifásica (A-A) en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Neutro No.4 + Tierra No.6, en tubería EMT 1 1/2"	ML	-	53,066	-	72.25	3,834,019	72.25	3,834,019	72.25	3,834,019
15.3.13	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Neutro No.6 + Tierra No.8, en tubería EMT 1 1/4"	ML	-	56,825	-	190.50	7,015,163	190.50	7,015,163	190.50	7,015,163
15.3.14	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Neutro No.8 + Tierra No.10, en tubería EMT 1"	ML	-	24,792	-	31.00	768,552	31.00	768,552	31.00	768,552
15.3.15	Suministro e instalación de totalizador 3x30 Amp	UND	-	249,041	-	7.00	1,743,287	7.00	1,743,287	7.00	1,743,287
15.3.16	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.2 + Tierra No.4, en tubería EMT 1 1/2"	ML	-	61,238	-	48.00	2,939,424	48.00	2,939,424	48.00	2,939,424
15.3.17	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.8, en tubería EMT 1 1/2"	ML	-	43,987	-	30.00	1,319,610	30.00	1,319,610	30.00	1,319,610
15.3.18	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.4 + Tierra No.6, en tubería EMT 1 1/2"	ML	-	45,614	-	138.95	6,338,065	138.95	6,338,065	138.95	6,338,065

[Handwritten signature]



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1036-2015

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017

PLAZO TOTAL: CATÓRICE (14) MESES

SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL:

\$ 5,212,917,082

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:

\$ 1,244,795,598

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 Y FINAL

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAEMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA

INTERVENIENTORIA : CONSORCIO MIRAFLORES


R.L. ING. YOLANDA CABREÑA BALCAZAR

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONDIC. ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.3.19	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.6 + Tierra No.8, en tubería EMT 1 1/4"	ML	-	32,068	-	75.50	2,421,134	-	-	75.50	2,421,134	75.50	2,421,134
15.3.20	Suministro e instalación de acometida trifásica en Cable de Cu 3 Fases No.8 + Tierra No.10, en tubería EMT 1"	ML	-	21,662	-	103.50	2,242,017	-	-	103.50	2,242,017	103.50	2,242,017
15.4	RED DE MEDIA TENSIÓN	SUBTOTAL	-	-	-	-	58,096,634	-	5,595,519	-	52,501,115	-	52,096,634
15.4.01	Suministro, tendido y tensionado de conductor ACSR 1/0. Incluye cable de apantallamiento	ML	-	2,827	-	610.70	1,726,449	-	1,122,884	213.50	603,565	610.70	1,726,449
15.4.02	Suministro e instalación de estructura de arranque media tensión	UND	-	1,874,587	-	1.00	1,874,587	-	-	1.00	1,874,587	1.00	1,874,587
15.4.03	Suministro e instalación de estructura de paso media tensión	UND	-	1,465,012	-	1.00	1,465,012	-	-	1.00	1,465,012	1.00	1,465,012
15.4.04	Suministro e instalación de estructura de doble retención media tensión	UND	-	2,507,012	-	3.00	7,521,036	-	5,014,024	1.00	2,507,012	3.00	7,521,036
15.4.05	Suministro e instalación de estructura terminal para instalación de transformador media tensión	UND	-	3,764,748	-	1.00	3,764,748	-	-	-	-	1.00	3,764,748
15.4.06	Suministro e instalación de templete tipo guitarra media tensión	UND	-	269,558	-	10.00	2,695,580	-	808,674	7.00	1,886,906	10.00	2,695,580
15.5	SUBESTACIÓN, SISTEMA DE MEDIDA Y APANTALLAMIENTO	SUBTOTAL	-	-	-	-	19,047,412	-	10,710,330	-	8,337,082	-	19,047,412
15.5.01	Suministro e instalación de transformador trifásico de 150 KVA - 13.2 KV / 208/120 V - convencional	UND	-	13,489,522	-	1.00	13,489,522	-	13,489,522	-	-	1.00	13,489,522
15.5.02	Suministro e instalación de acometida trifásica en baja tensión en cable de Cu aislado 6 Fases No.250 mcm +2 Neutro No.250 mcm desde bornes secundarios del transformador hasta gabinete de medida	ML	-	394,599	-	7.50	2,959,493	-	-	7.50	2,959,493	7.50	2,959,493
15.5.03	Suministro e instalación de gabinete de sistema de medida semi indirecto. Incluye obra civil	UND	-	7,189,224	-	1.00	7,189,224	-	-	1.00	7,189,224	1.00	7,189,224
15.5.04	Suministro e instalación de malla a tierra	UND	-	3,714,615	-	1.00	3,714,615	-	-	1.00	3,714,615	1.00	3,714,615
15.5.05	Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas eléctricas - Apantallamiento	UND	-	16,742,350	-	1.00	16,742,350	-	-	1.00	16,742,350	1.00	16,742,350
15.5.06	Caja de inspección eléctrica de 0.30x0.30m. Incluye tapa de concreto reforzada	UND	-	168,503	-	6.00	1,011,018	-	-	6.00	1,011,018	6.00	1,011,018
	SUBTOTAL		-	-	-	-	45,106,222	-	13,489,522	-	31,616,700	-	45,106,222



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA : CONSORCIO HOSPITAL PIAMONTE
R.L. ING. MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDZEMA
INTERVENITORIA : CONSORCIO MIRAFLORES
R.L. ING. YOLANDA CABRERA BALCAZAR

CONTRATO DE OBRA No. 1065-2015

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017

PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES

PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES

PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES

VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 5,212,917,062

VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03: \$ 1,204,795,598


VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS		OSBA EJECUTADA		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
15.6	DISEÑOS, LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP										
15.6.01	Servicio de conexión (línea viva) de transformador y redes eléctricas externas de media tensión para puesta en servicio del proyecto eléctrico por parte de la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A. E.S.P.	KVA		14,000		150.00	2,100,000	150.00	2,100,000	150.00	2,100,000
15.6.02	Certificación RETIE (reglamento técnico de instalaciones eléctricas), cuyo alcance a certificar es: Subestación de 150 KVA tipo poste, sistema de medida, distribución, malla a tierra e instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB		9,639,000		1.00	9,639,000	1.00	9,639,000	1.00	9,639,000
15.6.03	Solicitud Certificación RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), cuyo alcance es certificar las instalaciones internas de uso Hospitalario	GLB		2,000,000		1.00	2,000,000	1.00	2,000,000	1.00	2,000,000
15.6.04	Trámites ante la empresa de energía del Putumayo EEBP S.A. E.S.P. Incluye: Reunir la información del usuario (documentos y formatos), diligenciar y hacer entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por la empresa para la aprobación y Voto del proyecto eléctrico.	GLB		1,500,000		1.00	1,500,000	1.00	1,500,000	1.00	1,500,000
15.6.05	Estudios y diseños requeridos para aprobación de Operador de Red, certificación RETIE y certificación RETILAP	GLB		6,950,000		1.00	6,950,000	1.00	6,950,000	1.00	6,950,000
INP	ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL										
INP 01	CAPA GRANULAR DE RIO	M3		97,000		1,252.44	121,486,680		121,486,680	1,252.44	121,486,680
INP 02	Viga cimentación Tipo Z2 Concreto 21 Mpa T base 0.80x0.20 dado 0.40x0.10, incluye Formaletería	M3		614,260		123.76	76,020,818		76,020,818	123.76	76,020,818
INP 03	Viga cimentación Tipo Z3 Concreto 21 Mpa T base 0.90x0.20 dado 0.40x0.10 muro e=0.20, incluye Formaletería	M3		621,992		129.27	80,404,906		80,404,906	129.27	80,404,906
INP 04	Viga cimentación Tipo Z1 Concreto 21 Mpa 0.40x0.30, incluye Formaletería	M3		603,036		106.01	63,927,846		63,927,846	106.01	63,927,846
INP 05	Viga cimentación Tipo V4 Concreto 21 Mpa 0.20x0.30m, incluye Formaletería	M3		602,403		22.38	13,481,779		13,481,779	22.38	13,481,779
INP 06	Malla electrosoldada IV-084 para contrapiso	M2		8,058		2,624.67	21,149,591	50.39	406,043	2,624.67	21,149,591
INP 07	Cinta PVC e=16cm para junta constructiva en Tanque de almacenamiento	ML		26,200		26.77	701,374		701,374	26.77	701,374

11/09/17



Gobernación
del Cauca

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1066-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015	REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
VENCIMIENTO INICIAL: 02 DE JULIO DE 2016	PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
SUSPENSIÓN No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
REINICIO No. 01: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016	PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
SUSPENSIÓN No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017	PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
REINICIO No. 02: 30 DE MAYO DE 2017	PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
SUSPENSIÓN No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017	VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 5,212,917,082
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03:	\$ 1,244,795,596
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6,457,712,680

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CONDIC. ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA			
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				MODIFICACION No. 8				PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNID.	CANT.	VR. UNID.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
INP 08	MURO EN LADRILLO COMUN ARCILLA 0.10*0.14*0.29	M2	-	49,271	-	2,855.32	140,684,472	2,855.32	140,684,472	-	-
INP 09	Columneta de confinamiento de 10x15cm Tipo CC1	ML	-	29,220	-	1,080.75	31,579,515	1,080.75	31,579,515	-	-
INP 10	Columneta de confinamiento de 10x25cm Tipo CC2	ML	-	35,249	-	1,299.30	45,799,026	1,299.30	45,799,026	-	-
INP 11	Columneta de confinamiento de 10x25cm Tipo CC2	ML	-	35,249	-	1,299.30	45,799,026	1,299.30	45,799,026	-	-
INP 11	Viga cinta Concreto 21 Mpa. 10cm x 12cm Tipo CA, incluye formalería	ML	-	31,365	-	1,972.82	61,877,499	1,972.82	61,877,499	-	-
INP 12	Junta de dilatación en Icopor e=2cm entre muros no estructurales y Sistema aporticado	ML	-	2,332	-	548.81	1,279,825	548.81	1,279,825	-	-
INP 13	Arriales hierro 3/8" perforación 1/2" - 9 cm	UND	-	6,670	-	180.00	1,200,600	180.00	1,200,600	-	-
INP 14	Cubierta Tipo Acceso Master 1000 Cal. 24 Grado 40	M2	-	58,963	-	2,833.89	166,505,076	2,833.89	166,505,076	-	-
INP 15	Punto Sanitario 3 Pgd	UND	-	72,375	-	199.00	14,402,625	199.00	14,402,625	-	-
INP 16	Platinas apoyo de cerchas incluye elementos embebidos	UND	-	55,654	-	148.00	8,384,792	148.00	8,384,792	-	-
INP 17	ACERO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA A-36, INCLUYE PINTURA EN ESMALTE	KG	-	7,602	-	28,399.14	215,890,262	28,399.14	215,890,262	-	-
INP 18	relleno con material sobrante de excavación	M3	-	20,472	-	1,363.84	27,920,533	1,363.84	27,920,533	-	-
INP 19	Pavimento en concreto hidráulico e=20cm 3500 psi	M2	-	173,581	-	-	-	-	-	-	-
INP 20	Gavión en malla estabonada triple torsión Calibre 12	M3	-	170,950	-	67.60	11,556,220	67.60	11,556,220	-	-
INP 21	Cámara de inspección tipo B para alcantarillado D=1.2m, H=0.9-1.5m en concreto simple de 21 Mpa y losa superior en concreto reforzado, incluye tapa	UND	-	1,346,620	-	14.00	18,852,680	12.00	16,159,440	2.00	2,693,240
INP 22	Punto hidráulico de 1", incluye accesorios	UND	-	52,092	-	56.00	2,917,152	56.00	2,917,152	-	-
INP 23	Sardinel y/o bordillo trapezoidal en concreto de 21 Mpa, h=0.40m, b1=0.12m, b2=0.20m	ML	-	53,426	-	386.77	20,663,574	386.77	20,663,574	-	-
INP 24	Suministro e instalación Tubería PVC 3" RDE 13.5 UIM para red contraincendio, incluye accesorios	ML	-	60,476	-	194.45	11,759,558	194.45	11,759,558	-	-
INP 25	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 3", incluye accesorios	UND	-	86,821	-	1.00	86,821	1.00	86,821	-	-
INP 26	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 2", incluye accesorios	UND	-	41,954	-	14.00	587,356	14.00	587,356	-	-
INP 27	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1 1/2", incluye accesorios	UND	-	35,754	-	4.00	143,016	4.00	143,016	-	-
INP 28	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1", incluye accesorios	UND	-	52,069	-	22.00	1,145,518	22.00	1,145,518	-	-
INP 29	Suministro e instalación Válvula de bola PVC 1/2", incluye accesorios	UND	-	40,257	-	4.00	161,028	4.00	161,028	-	-



Gobernación
del Cauca

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 1086-2015

OBJETO: CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL 1
EN EL MUNICIPIO DE PIAMONTE,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INICIO : 03 DE NOVIEMBRE DE 2015
REINICIO No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016
SUSPENSION No. 01: 24 DE JUNIO DE 2016
REINICIO No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017
SUSPENSION No. 02: 03 DE ABRIL DE 2017
REINICIO No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017
SUSPENSION No. 03: 09 DE JUNIO DE 2017
VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 5,212,917,002
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 03: \$ 1,244,795,590
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6,457,712,600

REINICIO No. 03: 17 DE JULIO DE 2017
PLAZO INICIAL: OCHO (08) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01: DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 02: TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 04: UN (01) MES
PLAZO TOTAL: CATORCE (14) MESES
VENCIMIENTO FINAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08 Y FINAL

FECHA DE CORTE: 5 de septiembre de 2017

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES		CONDIC. ACTUALIZADAS *		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
INP 50	Suministro e instalación de sistema de presión diferencial, incluye dos (2) Bombas centrífugas tipo Jet de 1.0HP / 220V, Tanque hidroneumático de 200 Lt vertical, Tablero de control con varedor de velocidad y maniobra Siemens, Transmisor de presión y demás accesorios de instalación.	GIB	-	12,069,632	-	1.00	12,069,632	1.00	12,069,632
INP 51	SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA MONOFASICA 127/220V MODELO ECOPOWER 20 KVA CON AVR INCORPORADO, POTENCIA MAXIMA 16.5 KW, INCLUYE BATERIA, MOTOR DIESEL DE 29 HP Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.	UND	-	24,941,810	-	1.00	24,941,810	1.00	24,941,810
INP 52	NAVE EN ALUMINIO PERIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA LLENA BATIENTE, INCLUYE CHAPA POMO SATIN	M2	-	283,697	-	93.49	26,522,833	93.49	26,522,833
INP 53	NAVE ALUMINIO PERIL A/T/L 3"x1.1/2" ENCHAPADA-VISOR VAIVEN, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	M2	-	365,950	-	49.83	18,235,289	49.83	18,235,289
INP 54	PAPEL OPALIZADO PARA VIDRIOS 4 MICRAS	M2	-	45,780	-	21.97	1,071,697	21.97	1,071,697
INP 55	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE LAM.LLENA CAL.20 BATIENTE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE 2 CARAS	M2	-	171,849	-	6.06	1,041,405	6.06	1,041,405
INP 56	CABEZAL ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS 2500 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	-	308,978	-	3.00	926,934	3.00	926,934
INP 57	SUMINISTRO E INSTALACION REJA TUBULAR 3/4"x3/4" 1.10MM, INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y TEJA MASTER 1000 ACESSO	M2	-	131,567	-	37.00	4,882,779	37.00	4,882,779
INP 58	Alacena bajo meson en Aluminio y Hoja enchape Acrilico, incluye cuerpo de gavetas, puertas y entrepaños.	ML	-	454,062	-	97.22	48,032,708	97.22	48,032,708
INP 59	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TERMOACUSTICO MASTER 1000 ACESSO CAL. 24	ML	-	35,016	-	365.11	12,784,692	365.11	12,784,692
SUBTOTAL		-	-	-	1,862,609,813	-	1,659,564,961	-	1,862,609,813

